

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор АО "КАЛУГАВТОДОР"  
А.И.Петрухин



Директор МАУ "Благоустройство Сухиничи"  
В.Н.Шарков

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Реквизиты приказа Министром России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министром России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Министром России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказы Министром России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

40. Калужская область

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Комплексное благоустройство территории Воскресного рынка в г. Сухиничи  
Калужской области-"Лучезарная базарная: реновация площади воскресного рынка"

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-07-01-02

Установка дорожных бордюров

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание С-01/2023-АР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 кв-л 2023г.

Сметная стоимость	<b>2394516,94 руб</b>	(200,46) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 956,30	(163,78) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	235,33	(7,83) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		925,69 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		8,62 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Установка бордюра</b>											
<b>БР 100.30.16</b>											
1	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=() / 100	100 м			13,262					
		1 ОТ					590,51		7 831,34	30,05	235 331,77
		2 ЭМ					73,02		968,39		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		115,38	30,05	3 467,17
		4 М					3 690,05		48 937,44		
<i>H</i>	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		1326,2					
		ЭТ	чел.-ч	69,8		925,6876					
		ЭТм	чел.-ч	0,65		8,6203					
		Итого по расценке					4 353,58		57 737,17		
		ФОТ							7 946,72		238 798,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			11 681,68		351 034,44
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134			10 648,60		319 990,58
		<b>Всего по позиции</b>							<b>80 067,46</b>		
2	ФССЦ-06.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			1326,2	63,12		83 709,74		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>83 709,74</b>		
<b>Итого по разделу 2 Установка бордюра :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							141 446,91		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 831,34		
		Эксплуатация машин							968,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							115,38		
		Материалы							132 647,18		
		Строительные работы							163 777,19		
		в том числе:									
		оплата труда							7 831,34		
		эксплуатация машин и механизмов							968,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							115,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							132 647,18		
		накладные расходы							11 681,68		
		сметная прибыль							10 648,60		
		Итого ФОТ (справочно)							7 946,72		
		Итого накладные расходы (справочно)							11 681,68		
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 648,60		
		<b>Итого по разделу 2 Установка бордюра</b>							<b>163 777,19</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							141 446,91		1 285 279,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 831,34		235 331,77
		Эксплуатация машин							968,39		11 320,48
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							115,38		3 467,17
		Материалы							132 647,18		1 038 627,42
		Строительные работы							163 777,19		1 956 304,69
		в том числе:									
		оплата труда							7 831,34		235 331,77
Индекс СМР 1 кв-л 2023г. Письмо Минстроя РФ от 10.03.2023г. №12381-ИФ/09		эксплуатация машин и механизмов							968,39	11,69	11 320,48
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							115,38		3 467,17
Индекс СМР 1 кв-л 2023г. Письмо Минстроя РФ от 10.03.2023г. №12381-ИФ/09		материалы							132 647,18	7,83	1 038 627,42
		накладные расходы							11 681,68		351 034,44
		сметная прибыль							10 648,60		319 990,58
		Итого ФОТ (справочно)							7 946,72		238 798,94
		Итого накладные расходы (справочно)							11 681,68		351 034,44
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 648,60		319 990,58
		Непредвиденные затраты 2%							3 275,54		39 126,09
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>167 052,73</b>		<b>1 995 430,78</b>
		НДС 20%							33 410,55		399 086,16
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>200 463,28</b>		<b>2 394 516,94</b>

Составил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

\* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.