


Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ «Благоустройство Сухиничи»



В.Н. Шарков

"12" 05 2023 года

2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр;

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр; Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр; Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр; Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр; Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр; Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

40. Калужская область

(наименование стройки)

Калужской области-"Лучезарная базарная: реновация площади воскресного рынка»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Перенос сетей канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ведомостью бьемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 1 квартал 2023 года

Сметная стоимость	410903,09 руб	(30,33) тыс руб
в том числе:		
строительных работ	373,90	(26,32) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	71,07	(2,37) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		261,18 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		14,81 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж канализации											
1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3			0,042					
		Объем=0,1*70*0,6/100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 494,14	1,15	72,17	30,05	2 168,71
		2 ЭМ					4 292,73	1,25	225,37	12,2	2 749,51
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1,25	24,38	30,05	732,62
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	8,68434					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,25	2,395575					
		Итого по расценке					5 786,87		297,54		4 918,22
		ФОТ							96,55		2 901,33
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			141,93		4 264,96
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			109,97		3 304,61
		Всего по позиции							549,44		12 487,79
2	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			7,56	3,28		24,80	12,2	302,56
		Объем=4,2*1,8									
		Всего по позиции							24,80		302,56
3	ФЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3			0,1143					
		Объем=127*0,6*1,5/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		3 ФСЭМ-91.01.05-107 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.час	25,5	1,25	3,6433125	179,08		652,44		
Уд		91.01.05-085 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.час	25,5	1,25	3,6433125	100,00		364,33		
		2 ЭМ					2 550,00	1,25	652,44	12,2	7 959,77
		3 в т.ч. ОТм					344,25	1,25	49,18	30,05	1 477,86
		ЗТм	чел.-ч	25,5	1,25	3,6433125					
		Итого по расценке					4 566,54		652,44		7 959,77
		ФОТ							49,18		1 477,86
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			45,25		1 359,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			19,23		577,84
	Всего по позиции									716,92	9 897,24
4	ФЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (прим.)	100 м3			0,035					
		Объем=3,5/100									
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 201,20	1,38	58,02	30,05	1 743,50
		ЗТ	чел.-ч	154	1,38	7,4382					
		Итого по расценке					1 201,20		58,02		1 743,50
		ФОТ							58,02		1 743,50
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			51,64		1 551,72
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			19,73		592,79
	Всего по позиции									129,39	3 888,01
5	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3			2,667					
		Объем=127*0,6*0,35/10									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					83,33	1,15	255,58	30,05	7 680,18
		2 ЭМ					28,80	1,25	96,01	12,2	1 171,32
		3 в т.ч. ОТм					3,22	1,25	10,73	30,05	322,44
<i>H</i>	<i>02.3.01.02</i>	<i>Песок для строительных работ природный</i>	<i>м3</i>	<i>11</i>		<i>29,337</i>					
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,15	31,28391					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	1,0668					
		Итого по расценке					112,13		351,59		8 851,50
		ФОТ							266,31		8 002,62
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			311,58		9 363,07
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			167,51		5 033,65
	Всего по позиции									830,68	23 248,22
6	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			29	71,00	1,02	2 100,18	8,16	17 137,47
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции									2 100,18	17 137,47
7	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м			1,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					555,52	1,15	811,34	30,05	24 380,77
		2 ЭМ					6,21	1,25	9,86	12,2	120,29
		3 в т.ч. ОТм					0,91	1,25	1,44	30,05	43,27
		4 М					140,92		178,97	8,16	1 460,40
П,Н	18.1.02.01	Задвижки	шт	0		0					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8		126,746					
		ЗТ	чел.-ч	56	1,15	81,788					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,111125					
		Итого по расценке					702,65		1 000,17		25 961,46
		ФОТ							812,78		24 424,04
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			983,46		29 553,09
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			497,42		14 947,51
		Всего по позиции							2 481,05		70 462,06
8	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			127	70,40	1,02	9 119,62	8,16	74 416,10
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							9 119,62		74 416,10
9	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,1143					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					479,33	1,25	68,48	12,2	835,46
		3 в т.ч. ОТм					93,50	1,25	13,36	30,05	401,47
		ЗТм	чел.-ч	8,06	1,25	1,1515725					
		Итого по расценке					479,33		68,48		835,46
		ФОТ							13,36		401,47
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,29		369,35
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			5,22		156,97
		Всего по позиции							85,99		1 361,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			0,2					
		Объем=200/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					94,97	1,25	23,74	12,2	289,63
		3 в т.ч. ОТм					13,37	1,25	3,34	30,05	100,37
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,25	0,2475					
		Итого по расценке					94,97		23,74		289,63
		ФОТ							3,34		100,37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,97		89,33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			1,16		34,98
		Всего по позиции							27,87		413,94
11	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,079					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					106,88	1,15	9,71	30,05	291,79
		2 ЭМ					241,58	1,25	23,86	12,2	291,09
		3 в т.ч. ОТм					26,36	1,25	2,60	30,05	78,13
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	1,1383505					
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,25	0,258725					
		Итого по расценке					348,46		33,57		582,88
		ФОТ							12,31		369,92
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,33		340,33
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			4,81		144,64
		Всего по позиции							49,71		1 067,85
		Итого по разделу 1 Монтаж канализации :									
		Итого прямые затраты (справочно)							13 730,15		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 206,82		
		Эксплуатация машин							1 124,56		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							105,03		
		Материалы							11 398,77		
		Строительные работы							16 115,65		
		Строительные работы							16 090,85		
		в том числе:									
		оплата труда							1 206,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							1 099,76		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							105,03		
		материалы							11 398,77		
		накладные расходы							1 560,45		
		сметная прибыль							825,05		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							24,80		
		Итого ФОТ (справочно)							1 311,85		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 560,45		
		Итого сметная прибыль (справочно)							825,05		
		Итого по разделу 1 Монтаж канализации							16 115,65		
Раздел 2. Устройство колодцев,присоединение к существующим сетям											
12	ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3						0,109		
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ					1 201,20	1,38	180,68	30,05	5 429,43
		ЗТ	чел.-ч	154	1,38	23,16468					
		Итого по расценке					1 201,20		180,68		5 429,43
		ФОТ							180,68		5 429,43
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			160,81		4 832,19
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			61,43		1 846,01
		Всего по позиции							402,92		12 107,63
13	ФЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3						0,204		
		Объем=2,04/10									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 439,23	1,15	337,64	30,05	10 146,08
		2 ЭМ					2 387,97	1,25	608,93	12,2	7 428,95
		3 в т.ч. ОТм					293,91	1,25	74,95	30,05	2 252,25
		4 М					6 026,33		1 229,37	8,16	10 031,66
<i>П,Н</i>	<i>05.1.01.09</i>	<i>Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм</i>	<i>м</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>П,Н</i>	<i>05.1.01.13</i>	<i>Плиты сборные железобетонные</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>П,Н</i>	<i>07.2.05.01-0032</i>	<i>Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>П,Н</i>	<i>08.1.02.06</i>	<i>Люки чугунные</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	158,68	1,15	37,226328					
		ЗТм	чел.-ч	22,39	1,25	5,70945					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					9 853,53		2 175,94		27 606,69
		ФОТ							412,59		12 398,33
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			482,73		14 506,05
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			259,52		7 798,55
		Всего по позиции							2 918,19		49 911,29
14	ФССЦ-05.1.01.09-0014	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15 0,271 м3 (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Объем=0,59*3	м			1,77	411,76	1,02	743,39	8,16	6 066,06
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							743,39		6 066,06
15	ФССЦ-05.1.01.09-0015	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,27 м3 (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Объем=0,89*3	м			2,67	406,85	1,02	1 108,02	8,16	9 041,44
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1 108,02		9 041,44
16	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт			3	215,48	1,02	659,37	8,16	5 380,46
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							659,37		5 380,46
17	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт			3	175,57	1,02	537,24	8,16	4 383,88
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							537,24		4 383,88
18	ФССЦ-08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт			3	375,00	1,02	1 147,50	8,16	9 363,60
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1 147,50		9 363,60
19	ФЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2	100 отверстий			0,08					
	Прил.46.1 п.3.3	При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 100 до 150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						907,06	1,25	90,71	30,05	2 725,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1 367,28	1,25	136,73	12,2	1 668,11
		ЗТ	чел.-ч	95,38	1,25	9,538					
		Итого по расценке					2 274,34		227,44		4 393,95
		ФОТ							90,71		2 725,84
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			93,43		2 807,62
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	0,85	50,15			45,49		1 367,01
		Всего по позиции							366,36		8 568,58
20	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3			0,02					
		Объем=2/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					729,00	1,15	16,77	30,05	503,94
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	2,2356					
		Итого по расценке					729,00		16,77		503,94
		ФОТ							16,77		503,94
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			14,93		448,51
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			5,70		171,34
		Всего по позиции							37,40		1 123,79
21	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3			0,001					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					69,84	1,15	0,08	30,05	2,40
		2 ЭМ					117,23	1,25	0,15	12,2	1,83
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	2,38		0,00238					
		ЗТ	чел.-ч	7,7	1,15	0,008855					
		Итого по расценке					187,07		0,23		4,23
		ФОТ							0,08		2,40
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			0,07		2,18
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	0,85	44,2			0,04		1,06
		Всего по позиции							0,34		7,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФЕР11-01-014-02	Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм Объем=1,5/100	100 м2			0,015					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					322,27	1,15	5,56	30,05	167,08
		2 ЭМ					210,71	1,25	3,95	12,2	48,19
		3 в т.ч. ОТм					141,29	1,25	2,65	30,05	79,63
		4 М					86,47		1,30	8,16	10,61
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	15,3		0,2295					
		ЗТ	чел.-ч	33,5	1,15	0,577875					
		ЗТм	чел.-ч	12,18	1,25	0,228375					
		Итого по расценке					619,45		10,81		225,88
		ФОТ							8,21		246,71
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			9,20		276,32
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,54		136,31
		Всего по позиции							24,55		638,51
23	ФССЦ-04.1.02.02-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В15 (М200) (Полы)	м3			0,2295	708,91		162,69	8,16	1 327,55
		Всего по позиции							162,69		1 327,55
24	ФЕР23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	шт			3					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					152,74	1,15	526,95	30,05	15 834,85
		4 М					51,94		155,82	8,16	1 271,49
		ЗТ	чел.-ч	16,84	1,15	58,098					
		Итого по расценке					204,68		682,77		17 106,34
		ФОТ							526,95		15 834,85
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			616,53		18 526,77
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			331,45		9 960,12
		Всего по позиции							1 630,75		45 593,23
		Итого по разделу 2 Устройство колодцев, присоединение к существующим сетям :									
		Итого прямые затраты (справочно)							7 652,85		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 158,39		
		Эксплуатация машин							749,76		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							77,60		
		Материалы							5 744,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							9 738,72		
		в том числе:									
		оплата труда							1 158,39		
		эксплуатация машин и механизмов							749,76		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							77,60		
		материалы							5 744,70		
		накладные расходы							1 377,70		
		сметная прибыль							708,17		
		Итого ФОТ (справочно)							1 235,99		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 377,70		
		Итого сметная прибыль (справочно)							708,17		
		Итого по разделу 2 Устройство колодцев,присоединение к существующим сетям							9 738,72		
Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы											
25	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			22	21,26		467,72	12,2	5 706,18
		Всего по позиции							467,72		5 706,18
Итого по разделу 3 Погрузочно-разгрузочные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							467,72		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							467,72		
		Строительные работы							467,72		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							467,72		
		Итого по разделу 3 Погрузочно-разгрузочные работы							467,72		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							21 850,72		239 538,18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 365,21		71 074,57
		Эксплуатация машин							2 342,04		28 572,89
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							182,63		5 488,04
		Материалы							17 143,47		139 890,72
		Строительные работы							26 322,09		373 902,69
		Строительные работы							25 829,57		367 893,95
		в том числе:									
		оплата труда							2 365,21		71 074,57
		эксплуатация машин и механизмов							1 849,52		22 564,15
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							182,63		5 488,04
		материалы							17 143,47		139 890,72
		накладные расходы							2 938,15		88 291,12
		сметная прибыль							1 533,22		46 073,39
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							492,52		6 008,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							2 547,84		76 562,61
		Итого накладные расходы (справочно)							2 938,15		88 291,12
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 533,22		46 073,39
		Компенсация НДС при УСН ¹ БЦ: (17143,47+(2342,04-182,63)+2938,15*0,1712+1533,22*0,15)*0,20 ТЦ: (139890,72+(28572,89-5488,04)+88291,12*0,1712+46073,39*0,15)*0,20							4 007,17		37 000,40
		ВСЕГО по смете							30 329,26		410 903,09

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.