

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ  
"Благоустройство Сухиничи"  
В.Н. Шарков

## ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

По Договору №3 от 10.03.2023 года на выполнение работ по благоустройству территории городского парка с устройством зоны отдыха в г. Сухиничи Калужской области (2 этап- Детская игровая площадка)

В ходе выполнения работ по Договору №3 от 10.03.2023 года на выполнение работ по благоустройству территории городского парка с устройством зоны отдыха в г. Сухиничи Калужской области (2 этап - Детская игровая площадка), выявлена необходимость изменения объемов работ.

Руководствуясь пп.б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принять решение об изменении объемов следующих работ и внести изменения в локальный сметный расчет:

### Раздел 1. Подготовка территории детской площадки

- Добавить Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы – 15,9 м3;
- Добавить Перевозка грузов автомобилями-самосвалами – 19,08 т.;
- Добавить Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 7,95 м3;
- Добавить Песок природный для строительных работ – 8,745 м3;
- Добавить Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня – 2,83 м3;
- Добавить Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 – 1,7829 м3;
- Добавить Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 – 1,7829 м3;

### Раздел 2. Асфальтовое покрытие детской площадки

- Добавить Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см – 0,5 м2;
- Добавить Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т – 0,001275 маш.-ч;
- Добавить Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II – 0,0483 т.;
- Добавить При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до толщ.6 см) – 0,5 м2;
- Добавить Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II – 0,02415 т.;
- Исключить Установка бортовых камней бетонных – 1 м.;
- Добавить Камни бортовые: БР 100.20.8 – 98 шт.;
- Добавить Раствор готовый кладочный, цементный, М100 – 0,0006 м3;
- Исключить Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (с коэф.0,33) – 0,000198 м3;
- Добавить Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) – 0,059 м3;
- Исключить Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (с коэф. 0,86) – 0,05074 м3;

### Раздел 2. Покрытие из тротуарной плитки

Исключить Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком – 0,4 м<sup>2</sup>;

Исключить Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм – 7 м<sup>2</sup>;

Добавить Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщина 60 мм – 6,6 м<sup>2</sup>;

#### **Раздел 9. Резиновое покрытие площадки**

Добавить Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (прим. плитка резиновая для покрытий детских площадок) – 0,5 м<sup>2</sup>;

Добавить Плитка резиновая для детских площадок – 0,51 м<sup>2</sup>;

Добавить Мастика клеящая каучуковая КН-2 – 0,26 кг.;

Добавить Плитка ПВХ – 0,51 м<sup>2</sup>;

#### **Раздел 11. Освещение детской площадки**

Исключить Разработка траншей экскаватором, группа грунтов 2 – 8 м<sup>3</sup>;

Исключить Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 15,6 м<sup>3</sup>;

Исключить Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг – 25 м.;

Исключить Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х4-660 – 7 м.;

Исключить Устройство постели при одном кабеле в траншее – 25 м.;

Исключить Песок природный для строительных: работ – 0,8 м<sup>3</sup>.

**Заместитель главы администрации  
ГП "Город Сухиничи"**

  
\_\_\_\_\_  
**В.В. Алексанов**

**Архитектор администрации  
МР «Сухиничский район»**

  
\_\_\_\_\_  
**В.Н. Райкевич**

**Генеральный директор ООО "Леда"**

  
\_\_\_\_\_  
**Э.В. Лебедев**