

Договор № 1/2025
Благоустройство территории ГП «Город Сухиничи» в 2025г

г. Сухиничи

«27» декабря 2024г.

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования городского поселения «Город Сухиничи» «Благоустройство Сухиничи», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Корнеева Геннадия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Новосёл», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора, Мандажи Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании протокола от 27 декабря 2024г. № 24, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории ГП «Город Сухиничи» в 2025г (далее – работы), в установленный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (Приложение №2), ведомостью объемов работ (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, действующими нормативными правовыми актами, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Срок выполнения работ: с 01.01.2025 по 31.12.2025 г.

Благоустройство территорий городского поселения «Город Сухиничи» осуществляется Подрядчиком в соответствии с погодными условиями и по заявкам Заказчика.

1.4. Место выполнения работ: Калужская область, Сухиничский район, городское поселение «Город Сухиничи», согласно Техническому заданию (Приложение №1).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет **5 562 399 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи триста девяносто девять) рублей 95 копеек, без НДС.**

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в ведомости объемов работ, стоимость товаров, расходы на перевозку и монтаж товаров, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен выплачивать Подрядчик при исполнении Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, когда цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема выполненных работ, качества выполненных работ и иных условий Договора.

2.4. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (выполняемой работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара, работы (услуги).

2.5. Заказчик вправе по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и с учредителем Заказчика, изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого

товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги).

2.6. Оплата по настоящему Договору производится за счет средств МАУ «Благоустройство» в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в валюте Российской Федерации (рубли).

2.7. Заказчик производит оплату ежемесячно за фактически выполненные работы на основании акта о приемке выполненных работ не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты его подписания, на основании выставленного счета. Заказчик получает счет по месту фактического нахождения Подрядчика или посредством факсимильной связи, либо по электронной почте. На счетах допускается использование факсимильной подписи.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующей неустойки (штраф, пени).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Подрядчика по настоящему Договору.

3.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы своими силами и/или силами третьих лиц, из своих товаров в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и сдать Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.1.3. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (Приложение №2), ведомостью объемов работ (Приложение №3), действующими нормами и правилами согласно действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.4. Во время проведения работ при исполнении настоящего Договора обеспечить:

- выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- соблюдение правил по технике безопасности, пожарной безопасности и правил дорожного движения.

3.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика.

3.1.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

3.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.8. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

3.1.9. По первому требованию Заказчика (по телефону или письменно), для проведения плановых проверок и приемки выполненных работ (их результата), направить своего представителя.

3.1.10. Обо всех случаях приостановки работ Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению работ, и несет ответственность за просрочку выполнения работ в соответствии с Договором.

3.1.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей.

3.1.12. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.

3.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.1.14. Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) материалы (товары) (с характеристиками согласно Приложению №1), соответствующие требованиям качества, предъявляемым к материалам (товарам) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в размерах и сроки, согласно Договора.

3.3.2. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.3.3. Обеспечивать контроль за ходом и качеством выполнения работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от требований технических регламентов и настоящего Договора. Проводить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, в том числе для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.

3.3.4. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

3.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией/извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

3.3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Полностью или частично приостановить работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми по причине невыполнения Подрядчиком его распоряжений в установленные сроки, или по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы.

3.4.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Каждая из Сторон обязана в течение 3 трех дней с даты заключения Договора предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения Договора, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчестве (при наличии), с приложением оригиналов соответствующих доверенностей с образцом подписей указанных лиц или приказ о назначении таких лиц и о предоставленных им полномочий. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой стороне незамедлительно. Сторона, не исполнившая обязательства, предусмотренные настоящим пунктом Договора, несет риск наступления негативных

последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением вышеуказанной информации.

4. Сдача и приемка работ

4.1. Приемке подлежат полностью законченные работы, выполненные в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (Приложение №2), ведомостью объемов работ (Приложение №3), действующими ГОСТ, СНиП, нормативными актами и настоящим Договором.

Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке работ в процессе исполнения Договора предусмотрены следующие условия:

- возможность оформления и обмена документами о приемке работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;
- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих передачу результатов выполненных работ, универсального передаточного документа (счете-фактуры) (при необходимости), в том числе корректировочных документов к ним.

4.2. При завершении выполнения работ по Договору Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об их завершении (далее – уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- подписанного со своей стороны акта о приемке выполненных работ;
- счета на оплату работ и (или) счета-фактуры (при необходимости).

4.3. Заказчик ежемесячно в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 4.2. Договора осуществляет приёмку выполненных работ при участии Подрядчика и подписывает в день окончания приемки, представленный акт о приемке выполненных работ, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации. Отчетным периодом является календарный месяц.

4.4. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) исполнительной документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления.

4.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. Договора, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Договора, повторно рассматриваются и принимаются Заказчиком.

4.6. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

4.7. Заказчик вправе привлечь экспертов или экспертную организацию без согласия Подрядчика при обнаружении в выполненных работах недостатков. Экспертиза может быть проведена при возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Сторона – инициатор назначения экспертизы, но в случае признания претензий обоснованными, расходы возмещаются другой Стороной.

4.8. При возникновении спора между Сторонами приемка выполненных работ может производиться приемной комиссией, в состав которой включаются эксперты.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2025 по 31.12.2025 года, но в любом случае полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.

5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по Договору, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

6. Изменение и расторжение Договора

6.1. Изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, вносятся в настоящий Договор по соглашению сторон и оформляются двусторонним

письменным документом (дополнительным соглашением) и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором). За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором). Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена договора (этапа)). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере 10 процентов от цены договора (этапа).

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-

мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, наводнения, взрывы, войны (как объявленные, так и необъявленные), эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 (тридцать) календарных дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде _____ в размере ___% от _____, что составляет _____ руб. __ коп.

В случае, если предложенная Подрядчиком цена Договора снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.

9.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.3. Обязательства по Договору, которые подлежат обеспечению: исполнение Договора, в том числе сроки начала, окончания выполнения работ, уплата штрафа, убытков Заказчику, обеспечение качества работ и устранение дефектов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

9.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. При этом за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Подрядчиком) не должен превышать пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

10. Разрешение споров

10.1. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, за исключением споров по взысканию задолженности с Заказчика, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней от даты ее получения.

10.2. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, после соблюдения такого порядка, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Калужской области.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны соглашаются с тем, что Договор, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения Договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. Особые условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

При изменении реквизитов, а также реорганизации Стороны подписывают дополнительное соглашение. До подписания соответствующего дополнительного соглашения Стороны вправе руководствоваться ранее указанными реквизитами.

12.2. Заказчик обязан в письменном виде сообщать Подрядчику с приложением подтверждающих документов об изменении своего наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов, смене исполнительного органа, внесении изменений в сведения о Заказчике, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем, в который эти изменения фактически произошли или прошли государственную регистрацию, если таковая необходима в соответствии с законодательством.

12.3. Заказчик не имеет права передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

12.4. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации.

12.6. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

12.7. По согласованию сторон Договор может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.

13. Гарантии, качество

13.1 Подрядчик гарантирует:

13.1. Надлежащее качество материалов (товаров) (с характеристиками согласно Приложению №1), соответствие их государственным стандартам. Использование новых сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товаров (материалов), имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.

13.2. Качество выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (Приложение №2), ведомостью объемов работ (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, требованиями СП и ГОСТов, а также правилами пожарной безопасности.

13.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в срок, согласованный с Заказчиком. Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

13.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц.

14. Приложения

14.1. Техническое задание (Приложение №1)

14.2. Сметная документация (Приложение №2)

14.3. Ведомость объемов работ (Приложение №3)

15. Реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»

МАУ «Благоустройство Сухиничи»
249278 Калужская область, г. Сухиничи,
ул.Ленина, д.56а
ИНН 4001012790/КПП 401101001
Отделение Калуга Банка России//УФК по
Калужской области
БИК 012908002
л/с 300032А0011
К/ счет 40102810045370000030
Счет бюджета 03234643296361013700
тел./факс 8-(910)7089795

«Подрядчик»

ООО «Новосёл»
Адрес: 249275, Калужская область, Сухиничский
район, д. Бордуково.
ИНН 4017000856
КПП 401701001
ОГРН: 1024000805872
р/с: 40702810500080000019
БИК: 042908762,
к/с: 30101810500000000762
Банк: ООО БАНК «Элита» г.Калуга
Тел/факс: 8(48451)5-44-11
Эл. адрес: novosel.mso@mail.ru

Директор



М.П.

/Г.В.Корнеев/

Директор



М.П.

/ Н.Г.Мандажи/

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ "Благоустройство Сухиничи"

Г.В. Корнеев



ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ Минстерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 21.02.2024 № 104

40. Калужская область
Калужская область

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство территории ГП "Город Сухиничи" на 2025 год
(наименование работ и затрат)

Реализаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реализаты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 326/пр

Реализаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2024 года

5 562 339,95 руб.

Сметная стоимость	
в том числе:	
строительных работ	4 942,56 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	785,96 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	7,74 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 159,14 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	19,20 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат.	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Завоз грунта											
1	ГЭСН01-01-012-02	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимостью ковша 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов: 2	1000 м ³	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,052			275,26		564,83
		1-100-20 Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	5,13		2,052					11 914,22
		2 ЭМ	чел.-ч			4,152					1 985,50
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,912	887,54	1,39	1 233,68		1 125,12
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,28		0,912			454,55		414,55
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,28		3,24			3 329,97		10 789,10
		91.01.05-071 Экскаваторы одноковшовые дизельные на усенничном ходу, объем ковша 2,5 м ³	маш.-ч	8,1		3,24			484,86		1 570,95
		4-100-070 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	8,1		0,048	2 184,44	0,93	2 031,53		97,51
		4 М	м ³	0,12							97,51
		02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м ³	0,12							14 562,06
		Итого прямые затраты									2 550,33
		ФОТ	%	102		102					2 601,34
		Пр/612-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 377,18
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					18 540,56
		Всего по позиции	Т	1280	1	1280			46 351,45		296 179,20
2	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 25 км									296 179,20
Всего по позиции											
		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³	0,4	1	0,4					5 295,24
		2 ЭМ	чел.-ч			4,6					1 788,04
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			4,6	828,16	1,39	1 151,14		5 295,24
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,5		4,6			388,90		1 788,04
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	11,5		4,6					7 084,10
		Итого прямые затраты									1 788,04
		ФОТ	%	102		102					1 824,72
		Пр/612-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					966,03
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					9 874,93
		Всего по позиции	к	0,4	1	0,4			24 687,33		9 874,93
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к											
4	ГЭСН01-01-030-10	норме 01-01-030-02	1000 м ³	0,4	1	0,4					9 061,77
		До 20 м До 20 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									3 061,42
		2 ЭМ	чел.-ч			7,872					9 061,77
		ОТМ(ЗТМ)	маш.-ч	9,84	2	7,872	828,16	1,39	1 151,14		9 061,42
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	чел.-ч	9,84	2	7,872			388,90		12 123,19
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	9,84	2	7,872					3 061,42
		Итого прямые затраты									3 122,65
		ФОТ	%	102		102					1 653,17
		Пр/612-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 653,17
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 653,17

		16 899,01		42 247,53			
Всего по позиции							
Итого по разделу 1 Завоз грунта :							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов (ОТм)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
оплата труда машинистов (ОТм)							
материалы							
накладные расходы							
сметная прибыль							
Итого ФОТ (справочно)							
Итого накладные расходы (справочно)							
Итого сметная прибыль (справочно)							
Итого по разделу 1 Завоз грунта							
Справочно							
затраты труда рабочих							
затраты труда машинистов							
затраты труда рабочих							
затраты труда машинистов							
Раздел 2. Окашивание сорной растительности							
5 ГЭС№68-01-004-02							
Выкашивание газонов: газонокосилкой							
1 ОТ(ЗТ)							
1-100-21 Средний разряд работы 2,1							
2 ЭМ							
91.12.03-001 Газонокосилки моторные							
Итого прямые затраты							
ФОТ							
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Всего по позиции							
Выкашивание газонов: косой							
1 ОТ(ЗТ)							
1-100-19 Средний разряд работы 1,9							
Итого прямые затраты							
ФОТ							
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Всего по позиции							
Итого по разделу 2 Окашивание сорной растительности :							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
накладные расходы							
2,052							
16,624							
932,77							
1							
100 м2							
932,77							
чел.-ч							
914,1146							
чел.-ч							
914,1146							
маш.-ч							
0,98							
маш.-ч							
0,75							
102							
54							
689,5775							
253 922,75							
253 922,75							
27 283,52							
27 283,52							
281 206,27							
253 922,75							
259 001,21							
137 118,20							
677 325,77							
726,14							
600,07							
600,07							
660,07							
673,27							
356,44							
1 689,78							
281 866,34							
254 582,82							
27 283,52							
679 015,55							
254 582,82							
27 283,52							
259 674,48							
Страница 3							

137 474,73
254 582,82
259 674,48
137 474,73
679 015,55

916,5326

сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Итого по разделу 2 Оказывание сорной растительности
Справочно

затраты труда рабочих

Раздел 3. Уборка снега	7	1	4,8	1000м2	4,8	1	4,8	275,26	40 060,24
ГЭСНс01-05-023-01	Очистка тротуаров, площадок от снега и стоянок автомобилей от снега и льда вручную (1000 м2)	145,536	30,32	чел.час	30,32	1	4,8	275,26	40 060,24
7.1	1-100-20 Затраты труда рабочих (ср 2)	18,192	3,79	чел.час	3,79	1	4,8	415,16	7 552,59
7.2	1-100-54 Затраты труда машинистов	18,192	3,79	маш.-ч	3,79	1	4,8	1 288,91	23 447,85
7.3	ФСЭМ-91.13.01-034 Машини комбинированные уборочные, вместимость цистерны 6 м3, вместимость кузова пескорозбрасывателя 4 м3			%		102		47 612,83	47 612,83
	ФОТ			%		54		48 565,09	48 565,09
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		25 710,93	25 710,93
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		145 336,70	145 336,70
Всего по позиции		2980		1000м2	2980	1	4,8	30 278,48	
8	ГЭСНс01-05-023-02	Очистка тротуаров, площадок от снега и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	447	чел.час	0,15	1	2980	415,16	185 576,52
8.1	1-100-54 Затраты труда машинистов	447	0,15	чел.час	0,15	1	2980	480 480,30	480 480,30
8.2	ФСЭМ-91.15.03-004 Тракторы на пневмокопном ходу, мощность 108 кВт (145 л.с.)			маш.-ч	0,15	447		185 576,52	185 576,52
	ФОТ			%		102		189 288,05	189 288,05
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		100 211,32	100 211,32
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		955 556,19	955 556,19
Всего по позиции		210		1000м2	210	1	210	320,66	
9	ГЭСНс01-05-028-01	Россыпь противогололедных материалов: на тротуарах, остановах общественного транспорта, площадках отдыха и т.д.	537,6	чел.час	2,56	1	210	275,26	147 979,78
9.1	1-100-20 Затраты труда рабочих	537,6	2,56	чел.час	2,56	1	210	415,16	27 898,75
9.2	1-100-54 Затраты труда рабочих	67,2	0,32	чел.час	0,32	1	210	86 614,75	86 614,75
9.3	ФСЭМ-91.13.01-034 Машини комбинированные уборочные, вместимость цистерны 6 м3, вместимость кузова пескорозбрасывателя 4 м3			маш.-ч	0,32	67,2		110 616,24	110 616,24
9.4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний			м3	0,8	168		630 000,00	630 000,00
9.5	Пескошлаковая смесь			тн	1,2	252		175 878,53	175 878,53
	ФОТ			%		102		179 396,10	179 396,10
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		94 974,41	94 974,41
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		1 277 480,03	1 277 480,03
Всего по позиции		7		1000м2	7	1	7	6 083,24	
10	ГЭСНс01-05-028-02	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах	20,16	чел.час	2,88	1	7	275,26	5 549,24
10.1	1-100-20 Затраты труда рабочих	20,16	2,88	чел.час	2,88	1	7	415,16	1 046,20
10.2	1-100-54 Затраты труда машинистов	2,52	0,36	чел.час	0,36	1	7	3 248,05	3 248,05
10.3	ФСЭМ-91.13.01-034 Машини комбинированные уборочные, вместимость цистерны 6 м3, вместимость кузова пескорозбрасывателя 4 м3			маш.-ч	0,36	2,52		6 595,44	6 595,44
	ФОТ			%		102		6 727,35	6 727,35
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		3 561,54	3 561,54
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)				%		54		20 132,38	20 132,38
Всего по позиции		102		1000м2	102	1	102	2 876,05	
Итого по разделу 3 Уборка снега :								1 750 070,51	
Итого прямые затраты (справочно)								415 663,32	
в том числе:								593 790,95	
Оплата труда рабочих								740 616,24	
Эксплуатация машин									
Материалы									

212,4
1,62

Справочно
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов

Раздел 7. Ремонт и замена ламп уличного освещения		24		1		24		1		24	
ГЭСНс01-04-028-01		Затраты на опорах дорожного освещения		светильник							
19		1	24	1	24	1	24	1	24	1	24
19.1	1-100-20 Затраты труда рабочих 2 разряда	чел. час	1,72			41,28				275,26	11 362,73
19.2	1-100-40 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	1,72			41,28				338,39	13 968,74
19.3	1-100-54 Затраты труда машинистов	чел. час	0,8			19,2				415,16	7 971,07
19.4	ФСЭМ-91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,8			19,2		346,73	1,34	464,62	8 920,70
19.5	ФСБЦ-01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,00004			0,00096		174,93	1,14	199,42	0,19
19.6	ФСБЦ-20.3.03.07-1465 Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт	1			24		9 148,08	0,89	8 141,79	195 402,96
	ФОТ	%	102			102					33 302,54
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54					33 968,59
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54					17 983,37
										12 065,76	289 578,35
20	ГЭСН32-04-014-01	Всего по позиции									
	Установка светильников: со светодиодными лампами	шт	16			16					6 984,37
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				20,64				338,39	6 984,37
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,29			20,64				555,15	324,85
	2 ЭМ										555,15
	ОТм(3Тм)	чел.-ч				0,96		477,92	1,21	576,28	324,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06			0,96				338,39	229,83
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,96				171,49	164,63
	4 М	кг	0,06			0,96		160,27	1,07	407,48	65,20
	01.3.01.01-0010 Бензин-распоритель	кг	0,01			0,16		238,29	1,71		
	01.3.01.06-0038 Смазка защитная электроостева	кг	0			0					
П.Н	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0			0					
П.Н	07.2.07.13 Хомуты стальные	кг	0			0					
П.Н	20.2.06.05 Кронштейны	кг	0			0					
П.Н	20.3.03.03 Светильники с лампами накаливания	шт	0			0					
П.Н	21.2.03.09 Провода с резиновой изоляцией	м	0			0					
	Итого прямые затраты	шт	1			16		9 148,08	0,89	8 141,79	8 094,20
20.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1465 Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт									130 269,64
	ФОТ	%	102			102					7 309,22
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54					7 455,40
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54					3 946,98
										9 380,33	149 765,22
	Итого по разделу 7 Ремонт и замена ламп уличного освещения :										375 989,23
	Итого прямые затраты (справочно)										40 286,91
	в том числе:										9 475,85
	Оплата труда рабочих										324,85
	Эксплуатация машин										325 901,62
	Оплата труда машинистов (Отм)										439 343,57
	Материалы										40 286,91
	Строительные работы										9 475,85
	в том числе:										324,85
	оплата труда										325 901,62
	эксплуатация машин и механизмов										325 901,62
	оплата труда машинистов (Отм)										325 901,62
	материалы										

накладные расходы	41 423,99
сметная прибыль	21 930,35
Итого ФОТ (справочно)	40 611,76
Итого накладные расходы (справочно)	41 423,99
Итого сметная прибыль (справочно)	21 930,35
Итого по разделу 7 Ремонт и замена ламп уличного освещения	439 343,57
Справочно	
заплаты труда рабочих	20,64
заплаты труда машинистов	0,96
Итого по смете:	3 696 195,32
Всего прямые затраты (справочно)	
в том числе:	
Оплата труда рабочих	785 960,64
Эксплуатация машин	954 937,51
Оплата труда машинистов (Отм)	7 736,18
Материалы	1 947 564,99
Строительные работы	4 942 564,10
в том числе:	
оплата труда	785 960,64
эксплуатация машин и механизмов	954 937,51
оплата труда машинистов (Отм)	7 736,18
материалы	1 947 564,99
накладные расходы	809 350,20
сметная прибыль	437 014,56
Всего ФОТ (справочно)	783 696,82
Всего накладные расходы (справочно)	809 350,20
Всего сметная прибыль (справочно)	437 014,56
Компенсация НДС на материалы при УСН (МАТ+ЭМ+ЭПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20	619 775,85
ВСЕГО по смете	5 562 339,95
Справочно	
заплаты труда рабочих	1159,1446
заплаты труда машинистов	19,204

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Меетодики.

† Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Меетодики.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**благоустройство территории ГП "Город Сухиничи" в 2025**

Место выполнения работ: Калужская обл., ГП «Город Сухиничи», в соответствии с Перечнем объектов и работ.

Срок выполнения работ: с 01.01.2025 г. по 31.12.2025_ г.

Объем выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ.

Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к таким работам;

- обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиПов, САНПиНА, Госпознадзора, Роспотребнадзора), требованиями правил пожарной безопасности, в т.ч.:

- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товары (с характеристиками согласно Приложению №1 к Техническому заданию), соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

		Наименование работ	Объемы проведения работ	Сроки выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	5	
Раздел 1. Завоз грунта					
1	1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2	0,4	01.01.2025 по 31.12.2025	По заявке Заказчика
2	2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	1280	01.01.2025 по 31.12.2025	По заявке Заказчика
3	3	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	0,4	01.01.2025 по 31.12.2025	По заявке Заказчика

4	4	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-02	0,4	01.01.2025 по 31.12.2025	По заявке Заказчика
Раздел 2. Окашивание сорной растительности					
5	5	Выкашивание газонов: газонокосилкой	932,77	01.04.2025-30.09.2025	По заявке Заказчика
6	6	Выкашивание газонов: косой	3,1	01.04.2025-30.09.2025	По заявке Заказчика
Раздел 3. Уборка снега					
7	7	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную (1000 м2)	4,8	01.01.2025-30.04.2025 01.10.2025-31.12.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ
8	8	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	2980	01.01.2025-30.04.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ
9	9	Россыпь противогололедных материалов: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха и т.д.	210	01.10.2025-31.12.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ
10	10	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах	7	01.01.2025-30.04.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ
Раздел 4. Ремонт и содержание фонтана					
11	11	Очистка от мусора	0,04	01.04.2025-30.09.2025	По заявке Заказчика
Раздел 5. Закупка красок					
12	12	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (для окраски бортовых камней)	3,2	01.04.2025-30.09.2025	По заявке Заказчика
13	13	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	1	01.04.2025-30.09.2025	По заявке Заказчика
14	14	Паста колерная	150	01.04.2025-30.09.2025	По заявке Заказчика
15	15	Эмаль ПФ-133, цветная, белый	0,5	01.04.2025-30.09.2025	По заявке Заказчика
Раздел 6. Ремонт тротуаров					
16	16	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	18	01.04.2025-30.09.2025	Объем работ в

					объемов работ
17	17	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200x100x60 мм	91,8	01.04.2025-30.09.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ
18	18	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200x100x100 мм	91,8	01.04.2025-30.09.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ
Раздел 7. Ремонт и замена ламп уличного освещения					
19	19	Замена светильников на опорах дорожного освещения	24	01.01.2025 по 31.12.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ
20	20	Установка светильников: со светодиодными лампами	16	01.01.2025 по 31.12.2025	Объем работ в соответствии с ведомостью объемов работ


Директор МАУ «Благоустройство Сухиничи» _____ Г.В.Корнеев

Директор ООО «Новосёл» _____ Н.Г.Мандажи



Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Завоз грунта				
1	1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,4
2	2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	т	1280
3	3	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,4
4	4	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-02	1000 м3	0,4
Раздел 2. Окашивание сорной растительности				
5	5	Выкашивание газонов: газонокосилкой	100 м2	932,77
6	6	Выкашивание газонов: косой	100 м2	3,1
Раздел 3. Уборка снега				
7	7	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную (1000 м2)	1000м2	4,8
8	8	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000м2	2980
9	9	Россыпь противогололедных материалов: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха и т.д.	1000м2	210
10	10	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах	1000м2	7
Раздел 4. Ремонт и содержание фонтана				
11	11	Очистка от мусора	100 т	0,04
Раздел 5. Закупка красок				
12	12	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (для окраски бортовых камней)	т	3,2
13	13	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	т	1
14	14	Паста колерная	кг	150
15	15	Эмаль ПФ-133, цветная, белый	т	0,5
Раздел 6. Ремонт тротуаров				
16	16	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	18
17	17	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200x100x60 мм	м2	91,8
18	18	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200x100x100 мм	м2	91,8
Раздел 7. Ремонт и замена ламп уличного освещения				
19	19	Замена светильников на опорах дорожного освещения	1 светильник	24
20	20	Установка светильников: со светодиодными лампами	шт	16

Директор МАУ "Благоустройство Сухиничи"  Г.В.Корнеев

Директор ООО "Новосёл"  Н.Г.Мандажи